

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова

" 10 " апреля 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБДОУ ЦРР №5
«Мир детства»

Е.Н. Лебедева

« 10 » апреля 2018 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 02**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы (нежилое здание детский сад)
- 1.2. Адрес объекта 300010, город. Тула, улица Бондаренко, дом.25
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1987 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11064 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 капитального 2025

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы, МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300010, город Тула, улица Бондаренко, дом 17
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Тулы
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тула, проспект Ленина, 56

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2 человека; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день 180), вместимость, пропускная способность 240

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ост. Нестерова автобус № 18, 10, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень, неровности дорожного покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд реш с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения перспективного плана развития МБДОУ ЦРР № 5
«Мир детства» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование УО администрации г. Тулы

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20___ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 02 от «___» _____ 20___ г.
3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБДОУ ЦРР №5

«Мир детства»

Е.Н. Лебедева

« 10 » апреля 2014 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 02

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы (нежилое здание детский сад)

1.2. Адрес объекта 300010, город. Тула, улица Бондаренко, дом.25

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1987 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300010, город Тула, улица Бондаренко, дом 17

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование Управление образования администрации города Тулы)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тула, проспект Ленина, 56

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование

- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2 человека; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день 180), вместимость, пропускная способность 240
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ост. Нестерова автобус № 18, 10, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень, неровности дорожного покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд реш с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ ЦРР № 5
«Мир детства»
Е.Н. Лебедева
« 10 » апреля 2018 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 02**

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« ____ » _____ 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы (нежилое здание детский сад)
- 1.2. Адрес объекта 300010, город. Тула, улица Бондаренко, дом.25
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1987 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300010, город Тула, улица Бондаренко, дом 17

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ост. Нестерова автобус № 18, 10, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюрный камень, неровности дорожного покрытия)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,У)		1-5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		6-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		9-35
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)		14,36-86
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)	87-99	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДЧ-И(О, Г,У)	1	

	транспорта)			
--	-------------	--	--	--

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд реш с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в администрацию МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 9 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 99 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы зам. дир. Бардосамова Т.Н. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы ст. тех. Ветников А.Т. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
ген. конструктор Морозов Р. Серг. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов
эксперты по доступной среде:

Закрывская Л.Н. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Холушкин Ю.А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 2018 г.
(протокол №01)

Комиссией (название) _____

Заключение от 10.04.18 № 09-11-2018-17
М.В. М.В. М.В.
М.В. М.В. М.В.

МБДОУ ЦРР№5 «Мир Детства», г. Тула, ул. Бондаренко, д.25

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2	Отсутствует информационн ый тактильный уличный стенд Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С,Г, У	Установить информационн ый тактильный уличный стенд Калитку по периметру выделить контрастной маркировкой Кнопку вызова разместить на контрастном фоне Установить кнопку вызова персонала со шнурком	Текущий ремонт
				2	Перед калиткой отсутствуют предупреждаю щие тактильно- контрастные указатели	С	Установить предупреждаю щие тактильно- контрастные указатели перед калиткой (0,5х0,5м при открывании от себя на расстоянии 0,3м)	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
				3,4	Высота бордюра мешает на доступу игровые площадки	К,О,С	Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируем ых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного	Текущий ремонт

							движения, не должен превышать 0,025 м	
				3,4	Не оборудованы места отдыха на территории для инвалидов и МГН		На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		5	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Перед внешней лестницей следует устраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	Текущий ремонт
					Оборудованы перила на высоте 1,1м	О,С	Оборудовать перила с обеих сторон на уровне 0,9м	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Нет		5		К,О,С	Продублировать внешнюю лестницу при входе пандусом (уклон 1:20)	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		1	Не выделены места для парковки автомобилей	К,О,С,Г,У	Оборудовать автостоянку и определить парковочные места для автотранспорта инвалидов в	Текущий ремонт

							соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г,У)		1-5	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: *предусмотреть оказание ситуационной помощи при входе на территорию объекта*

2. Входа (входов) в здание
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		6	Присутствует одиночная ступень	О,С	Оборудовать одиночную ступень съездом До капремонта контрастно выделить одиночную ступень и установить предупреждаю щие указатели	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	Толщина швов между плитами 0,021м	О,С	Предусмотреть покрытие из плит с толщиной швов между элементами покрытия не более 0,01 м	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		7	Ширина основной створки распашной двери 0,65-0,7м (1,3-1,4м)	К	Предусмотреть ширину основной створки распашной двери не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				8	Отсутствует информационн ая тактильная таблица с названием организации, продублирован ная шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационн ую табличку с названием учреждения, временем оказания услуг, выполненную рельефно- графическим и рельефно- точечным способом на высоте 1,2-	Текущий ремонт

						1,6м перед входом в здание со стороны дверной ручки Установить знаки доступности для инвалидов	
			8	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	7	Габариты тамбура 1,5х1,5м	К	Предусмотреть габариты тамбура не менее 2,3х1,8м	Текущий ремонт
			7	Высота порогов дверных проемов 0,025-0,05м	О,С	На порогах дверных проемов установить перекатные либо инвентарные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Текущий ремонт
			7	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		6-8	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9,28	Отсутствует тактильно- звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Установить тактильно- звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
				9	Отсутствует доступ на второй этаж для инвалидов на коляске	К	Оборудовать доступ на второй этаж подъемным устройством, лифтом, ступенькоходо м и т.п.	Инд реш с ТСР
				12-16	На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющи е полосы, либо поручни, либо индикаторы	О, С	Оборудовать пути движения тактильными направляющим и либо поручнями, либо индикаторами	Текущий ремонт
				9	Не обозначены места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах	К,О,С	Обозначить места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах знаком доступности	Текущий ремонт
				12-15	Присутствую т выступающие элементы в	С	Оградить либо контрастно выделить цветом	Текущий ремонт

					коридорах		выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		17-19	Отсутствуют напольные тактильно-контрастные указатели перед лестницами Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей	С,Г	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	Текущий ремонт
				17-20	Оборудованы перила на высоте 0,62 и 1,27м	О,С,Г,У	Оборудовать перила на высоте 0,5 и 0,9м	Капитальный ремонт
				18,19	Отсутствуют пристенные перила	О	Оборудовать перила на лестничном марше с двух	Капитальный ремонт

						сторон, учитывая ширину лестничного марша 1,35м	
			10,11	Высота выступающих снизу конструкций лестничного марша менее 2,1м	С	Оградить снизу выступающие конструкции лестничного марша высотой менее 2,1м	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет					
3.5	Дверь	есть	9,11	Ширина основных створок распашных межкоридорных дверей 0,75м	К,О,С	Предусмотреть ширину основных створок распашных дверей не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
			9,11	Отсутствуют информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	К,О,С,Г, У	Предусмотреть информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		Не оборудованы пути эвакуации со второго этажа	К,О,С,Г, У	Оборудовать пути эвакуации со второго этажа самоспасом либо другими допустимыми средствами	Текущий ремонт
			21-24,32-34	Ширина дверей на путях эвакуации 0,9м Присутствуют пороги высотой более 0,014м Размеры тамбуров 1,5х1,2м Прозрачные	К,О,С	Оборудовать пороги перекатными пандусами После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м, размеры тамбуров 1,8х2,3м	Текущий ремонт

					полотна дверей ограждены деревянными рейками, но не выделены контрастно цветом		На прозрачных полотнах дверей (на деревянных рейках) предусмотреть яркую контрастную маркировку	
				25- 27,35	Ручки на дверях по пути эвакуации ненажимного типа и не выделены контрастно цветом	С,О,У	Установить ручки нажимного типа Предусмотреть контрастное выделение ручек на путях эвакуации	Текущий ремонт
				29	Открытые наружные лестницы не продублирова ны пандусом либо подъемным устройством	К,О,С	Продублировать наружные лестницы пандусом либо подъемным устройством Оборудовать освещение, и поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостной контраст за счет применения фотолюминесц ентных материалов либо источников искусственной подсветки	Капитальн ый ремонт
				30,31	На эвакуационно м выходе присутствует металлическа я дверь- решетка с высотой	К,О,С,Г, У	До капремонта предусмотреть дверь-решетку открытой на период работы организации После капремонта	Капитальн ый ремонт

					порога 0,04м без дверной ручки с тамбуром 0,4x1,2м		увеличить размеры тамбура до 1,8x2,3м, ручки нажимного действия и высоту порога не более 0,014м	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		9-35	Капитальный ремонт Инд реш с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (замечания общего характера)	есть		36- 38	Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно- графическим и рельефно- точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1– 0,5м от дверного проема	Текущи й ремонт
				36- 38	Установленные ручки на дверях кабинетов ненажимного типа и не выделены контрастно цветом	С,О,У	Установить ручки на дверях кабинетов нажимного типа Предусмотреть контрастное выделение ручек	Текущи й ремонт
	Методические кабинеты, кабинет психолога	есть		39- 41	Ширина дверных проемов 0,78- 0,80м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капита льный ремонт
					Места для занятий с детьми не оснащены оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ	С,Г	Предусмотреть возможность оснащения кабинетов системой усиления звука (переносной индукционной петлей), видеоувеличителе м, тактильно- развивающими комплексами сенсорного типа и др.	Текущи й ремонт

							Предусмотреть уровень освещенности не менее 20лк Предусмотреть специализированные столы и стулья с подлокотниками для инвалидов-опорников	
	<i>Медицинское Отделение (Смотровой кабинет, Процедурный кабинет, Изолятор)</i>	есть		42, 43	Ширина дверных проемов 0,80м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
					Вход в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г,У	Вход в кабинеты оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	Капитальный ремонт
				44-47	Высота кушетки 0,43м Ширина прохода между оборудованием менее 1,2м	К,О	Предусмотреть ширину прохода между оборудованием и мебелью не менее 1,2м Предусмотреть разворотные площадки т проходы к медоборудованию	Текущий ремонт
				48	Санузел (туалет) в изоляторе не адаптирован для инвалидов Ширина дверного проема в санузле 0,56м Высота порога дверного проема 0,04м	К,О,С	Оборудовать доступную санитарно-гигиеническую кабину в медицинском блоке (установить поручни около унитаза, кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администратора и др.) Расширить дверные проемы до 0,9м в свету	Капитальный ремонт
	<i>Раздевалки в группах</i>	есть		49-51	Ширина дверных проемов 0,8м	К,О,С	Рекомендуется установить дверные проемы шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				52-	Не	К,О,С,Г	Предусмотреть	текущий

				56	предусмотрены шкафы для инвалидов		индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м	й ремонт
					Отсутствует символ доступности в раздевалках	К,О,С,Г,У	Установить символ доступности	Текущий ремонт
					Нумерация шкафов не выполнена	С	Нумерация шкафов в раздевальных	Текущий ремонт

					рельефным шрифтом		должна быть выполнена рельефным шрифтом	
				53-56	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	Игровые			57-59	Ширина дверного проема 0,8м Высота порогов дверного проема 0,03м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету Оборудовать пороги перекатными пандусами После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	Текущий ремонт
				60-66	Отсутствует система усиления звука Нет знаков доступности на местах для детей-инвалидов	С,Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий рядом с окнами Установить знаки доступности в тактильном исполнении	Текущий ремонт
				60-66	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
				67-70	Отсутствуют разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов	К,С	Предусмотреть разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов диаметром не менее 1,4м Ширина проходов между столами не менее 1,2м	Текущий ремонт
	Спальные помещения			71	Ширина основной створки распашных дверей 0,8м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов шириной не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				71-75	В спальнях не предусмотрено свободное пространство у кроватей	К	Оборудовать и обозначить спальные места для инвалидов (кнопкой вызова, поручнем,	Текущий ремонт

					Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием)		подъемником и др. оборудованием) спальное место для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие к эвакуационному выходу Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
	<i>Бассейн</i>			76	На входной двери отсутствует тактильная информационная табличка с названием помещения, выполненная рельефным шрифтом	К,О,С,Г,У	Установить тактильную информационную табличку с названием помещения, выполненную рельефным шрифтом, со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м	Текущий ремонт
				14	Ширина дверных проемов менее 0,79м Высота порога дверного проема 0,03м	К,О,С,Г	Расширить дверные проемы до 0,9м в свету При входе предусмотреть перекатной пандус до капитального ремонта, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверного проема не более 0,014 м	Капитальный ремонт
				77-79	Отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен зала у	С	Рекомендуется вдоль стен зала у ванны бассейна по внешнему периметру	Текущий ремонт

					ванны бассейна		обходной дорожки (на стене) и на входах в бассейн из помещений для переодевания и душевых предусмотреть двойной поручень на высоте 0,9м и 0,7м от уровня пола	
				77-81	Отсутствует цветовая маркировка на входах и выходах из бассейна, границе бортов ванн	С	Предусмотреть цветовую маркировку на входах и выходах из бассейна, на границе бортов ванн	Текущий ремонт
				77, 79	Не предусмотрено место для хранения кресел-колясок, костылей и других принадлежностей	К	Предусмотреть на площади обходной дорожки места для хранения кресел-колясок, костылей и других принадлежностей	Текущий ремонт
				81	Бассейн не оснащен подъемным оборудованием для инвалидов либо желобом	К,О,С	Рекомендуется оснастить бассейн подъемным оборудованием (подъемником для бассейна) либо желобом для безопасного спуска в воду инвалидов, чья подвижность зависит от ортопедических устройств	Капитальный ремонт
				77, 79	Контрастно не выделены выступающие элементы вдоль обходной дорожки	С	Контрастно выделить выступающие элементы вдоль обходной дорожки. Края ванны бассейна по всему периметру должны быть выделены контрастной полосой	Текущий ремонт
				81	Бассейн оборудован лестницей для подъема в ванну	С,Г,У	Оборудовать лестницу для подъема в ванну бассейна	Капитальный ремонт

					бассейна без поручней и противоскользящего покрытия		поручнями на высоте 0,5 и 0,7м с двух сторон и противоскользящим покрытием Контрастно выделить краевые ступени	
	<i>Раздевалка при бассейне</i>			82	Ширина дверных проемов 0,78м Высота порога дверного проема 0,03м Крючки для одежды расположены на высоте 0,95м	К,О,С,Г	Расширить дверные проемы до 0,9м в свету При входе предусмотреть перекатной пандус до капитального ремонта, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверного проема не более 0,014 м	Капитальный ремонт
				80, 82	Отсутствуют антисептические коврики на выходе из раздевалки	К,О,С,Г,У	Рекомендуется на выходах из раздевалки уложить антисептические коврики	Текущий ремонт
				82	Не закреплено напольное покрытие	О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	<i>Душевая при бассейне</i>			80	Ширина дверных проемов менее 0,57м (вход в душ и выход в бассейн) Высота порогов дверного проема 0,019м	К,О,С,Г	Расширить дверные проемы до 0,9м в свету На порогах дверных проемов установить перекатные либо инвентарные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Капитальный ремонт
					Установлены не нажимного действия	О,С	Предусмотреть краны нажимного действия	Текущий ремонт
				80	Высота бортовой ногомойки 0,17м	К,О,С	Предусмотреть трап или рулонный пандус	Текущий ремонт
	<i>Сауна</i>			83	Отсутствует кнопка вызова персонала с выводом на пульт администратора	К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администратора	Текущий ремонт

				83	Ширина дверных проемов 0,78м Высота порога дверного проема 0,085м	К,О,С,Г	Расширить дверные проемы до 0,9м в свету При входе предусмотреть перекатной пандус до капитального ремонта, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверного проема не более 0,014 м	Капитальный ремонт
	<i>Спортивный зал</i>			84	Не предусмотрена аудио-визуальная система информирования	К,О,С,Г	Рекомендуется предусмотреть аудио-визуальную систему информирования Определить место для сурдопереводчика Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами	Текущий ремонт
	<i>Музыкальный зал</i>			85	Ширина дверного проема 1,04м Высота порога 0,03м	К,О,С	При входе предусмотреть перекатной пандус до капитального ремонта, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверного проема не более 0,014 м	Текущий ремонт
				85, 86	Не предусмотрена система усиления звука	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Использовать имеющееся оборудование (проектор) для дублирования звуковой информации	Текущий ремонт
				86	Не обозначены знаком места	О,С	Оборудовать места с опорой для спины и	Текущий ремонт

							подлокотниками и обозначить знаком Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением	
				86	Отсутствует доступ на сцену Высота сцены 0,25м Не закреплено напольное покрытие на сцене	К,О,С	Оборудовать доступ на сцену съездом либо подъемным устройством Закрепить напольное покрытие на сцене	Текущий ремонт
				86	Зеркальные поверхности не ограждены	С	Оградить поручнями зеркальные поверхности (стенные панели)	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)		14,36-86	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на лане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната <i>Санузлы в группах</i>	есть		87- 90	Ширина дверного проема менее 0,9м Высота порогов дверного проема более 0,014м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету На порогах дверных проемов установить перекатные либо инвентарные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Капитальн ый ремонт
				91- 94	Не оборудованы доступные кабины в общих уборных	К,О,С	Оборудовать 5% (не менее одной) доступных кабин в общих уборных: размерами не менее 1,6х1,8м, кнопкой вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администратора, поручнями, держателями для костылей Рекомендуется оборудовать доступную универсальную кабину на 1 этаже размерами 2,2х2,2м с мнемосхемой помещения и знаком доступности	Капитальн ый ремонт

				94-99	Раковины не оборудованы горизонтальным поручнем. Не везде установлены краны не нажимного действия	О,С	Оборудовать не менее одной раковины наклонным зеркалом, горизонтальным поручнем и держателем для костылей. Предусмотреть краны сенсорного либо нажимного действия	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		87-99	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматрива ют в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги)		Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги.	Текущий ремонт
					Отсутствуют информирующ ие указатели к центральному входу на объект и к доступным входам в группы	К,О,С	Установить информирующие указатели по пути движения к доступным входам на объект (главному и по группам)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Системы средств информации об опасности на объекте не предусматрива ют акустическую систему информации	С,Г	Установить систему информирующи х средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформат оры)	Текущий ремонт
					Не оборудованы	Г	Установить индукционные	Текущий ремонт

					места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука		петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *имеющееся телекоммуникационное оборудование рекомендуется использовать для дублирования звуковой информации в игровом и образовательном процессах*

**Автономная Некоммерческая Организация
Ресурсно-методический Центр «Мир, доступный для всех»**



Исх. № 09-11-2018-П от 10.04.2018

г. Тула

Заключение о соответствии

В рамках договоров №09,10,11-2018 от 10.03.18 г. разработаны три паспорта МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства».

В состав комплекта входят следующие документы:

№ паспорта	Адрес объекта	Паспорт	Анкета	Сводный акт обследования объекта и акты обследования функциональных зон ОСИ	фотоотчет
01	Г. Тула, ул. Бондаренко, д.17	4	3	27	147
02	Г. Тула, ул. Бондаренко, д.25	4	3	27	99
03	Г. Тула, ул. Фучика, д.28	4	3	23	104

Паспорта, анкеты и акты обследования ОСИ составлены в соответствии с методикой Министерства труда и социальной защиты РФ.

В результате разработки паспортов было проведено обследование объектов, проверены на соответствие нормативам ОСИ все структурно-функциональные зоны объекта. Разработаны рекомендации по управленческим решениям, связанным с доступностью услуг ОСИ и адаптации объектов для инвалидов и МГН с учетом СП 59.133.30.2016, нормативных и законодательных актов РФ по доступной среде.

Директор АНО РМЦ
«Мир доступный для всех»

Эксперт МОДН



А.В. Иванов

Л.Н. Закрыжевская